



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Substituição do Telhado da "UBS Lázaro José Diogo"

ITEM	CDHU	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	LOCAL:	Rua Prefeito Geraldo Perez Domingues, Centro		
			UN.	QUANT.	VALOR UN (R\$)	VALOR (R\$)
1	Serviços Preliminares					
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira (1,00m x 1,50 m)	m ²	1,50	R\$ 203,35	R\$ 305,03
1.2	Total					R\$ 305,03
2	Retirada e Remoção					
2.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m ²	265,56	R\$ 17,14	R\$ 4.551,70
2.2	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	27,95	R\$ 6,43	R\$ 179,72
2.3	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	103,65	R\$ 4,93	R\$ 510,99
2.4	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	44,00	R\$ 8,57	R\$ 377,08
2.5	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	7,97	R\$ 109,37	R\$ 871,68
2.6	Total					R\$ 6.491,17
3	Cobertura					
3.1	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m ²	265,56	R\$ 99,70	R\$ 26.476,33
3.2	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	27,95	R\$ 73,74	R\$ 2.061,03
3.3	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (apenas instalação)	m	103,65	R\$ 68,47	R\$ 7.096,92
3.4	32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	m ²	35,50	R\$ 54,92	R\$ 1.949,66

3.5	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	44,00	R\$ 79,12	R\$ 3.481,28	
3.6						Total	R\$ 41.065,22
					TOTAL	R\$ 47.861,42	
					BDI	R\$ 12.558,84	
					TOTAL C/ BDI	R\$ 60.420,25	

CDHU 195 (Sem Desoneração) - DATA: 01/08/2024

BDI = 26,24%

Santo Antônio do Jardim-SP, 24 de setembro de 2024.

Oswaldo Moreira
 Prefeito Municipal

Júlio César da Silva do Amaral
 Diretor de Obras e Planejamento Urbano
 CREA nº 5070325090